

# Instrukcja załadunku, transportu oraz rozładunku światlików połaciowych

## Załadunek

Podczas układania światlików połaciowych na palecie należy pamiętać o:

- przenoszeniu światlików poliwęglanem do góry i trzymaniem ich za okładziny
- układaniu ich trapezami do siebie co pozwoli zmniejszyć wysokość paczki
- nie przesuwaniu światlików podczas gdy leżą one na innym światliku w celu uniknięcia zarysowań

Załadunek światlików połaciowych powinien odbyć się po min. 24 h od zakończenia produkcji zamówienia. Składowany światlik nie może wystawać poza nośnik palety. Paleta ze światlikami powinna być owinięta folią zabezpieczającą oraz opisana numerem zamówienia. Do tak przygotowanej palety należy dołączyć skróconą instrukcję montażu światlików połaciowych, niniejszą instrukcję oraz wykaz ilościowy elementów zamówienia.

Przygotowana paleta z zamówieniem podczas pierwszych dni składowania nie powinna być narażona na oddziaływanie promieni słonecznych i niekorzystne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad).

Przy składowaniu paczek ze światlikami w terenie otwartym zaleca się ustawienie paczek w lekkim spadku, celem lepszego odprowadzenia wód opadowych. Aby uzyskać spadek można podłożyć pod palety dodatkowe podpory drewniane.

Palety należy transportować wózkiem widłowym o długości wideł pozwalających stabilnie podnieść paletę.

## Transport

Podstawowym środkiem transportu światlików połaciowych są samochody ciężarowe z plandeką z możliwością bocznego załadunku. Materiał powinien zostać przesunięty do przedniej ściany naczepy/przyczepy oraz przypięty z dwóch stron paskiem z polipropylenu (na szerokości i na długości). Naciąg pasów nie może powodować odkształcenia światlików. Paleta powinna być przypięta pasami transportowymi z napinaczem oraz narożnikami/kątownikami transportowymi.

## Rozładunek

Zamawiający ma obowiązek rozładunku towarów w ciągu 1 godziny od chwili przyjazdu pojazdu na miejsce przeznaczenia. Do obowiązków odbiorcy dostawy należy zorganizowanie maszyn, sprzętu oraz siły roboczej niezbędnej do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku.

Rozładunek może się odbyć ręcznie lub przy użyciu podstawowych maszyn budowlanych. Przy rozładunku wyrobów wózkami widłowymi należy zwrócić szczególną uwagę na długość oraz grubość wideł tak, aby nie uszkodzić pozostałych palet znajdujących się w transporcie.

Bezpośrednio po dostawie/odbiorze towarów Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia stanu wyrobów (odbior ilościowy i jakościowy) zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Wszelkie ewentualne braki i niezgodności powinny być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego najpóźniej w dniu odbioru towarów i podpisanego przez osobę upoważnioną do odbioru. W przypadku braków ilościowych, protokół powinien wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczoną/odebraną towarami a dokumentem WZ. Podpisany dokument WZ bez dodatkowych adnotacji stanowi dowód wydania wyrobów bez braków ilościowych oraz uszkodzeń.

Świetliki połaciowe pakowane są trapezami do siebie - crown-to-crown – przed przenoszeniem świetlików na dach należy odwrócić świetliki (dot. 50% świetlików w pakiecie). Świetliki należy przenosić na dach poliwęglanem (płaską stroną) do góry trzymając za okładzinę. Nie dopuszcza się przenoszenia świetlików trzymając za poliwęglan. Należy również pamiętać o nie przesuwaniu wzdłużnym świetlików podczas zdejmowania ich z palety w celu uniknięcia zarysowań okładzin świetlików.

Zanim świetliki połaciowe zostaną użyte do montażu, należy przechowywać je w pomieszczeniach zadaszonych na utwardzonym równym terenie bez wpływu warunków atmosferycznych na świetliki.

Przy przechowywaniu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- zaleca się ustawienie paczek na płaskim podłożu, w celu nie powodowania dodatkowych naprężeń oddziałujących na świetliki
- obszar składowania powinien być zabezpieczony przed możliwością uszkodzenia świetlików oraz przed ewentualną kradzieżą
- należy regularnie monitorować miejsce składowania w celu zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania (brak wpływu warunków atmosferycznych)
- nie należy przechowywać świetlików w miejscach gdzie znajdują się ciągi komunikacyjne
- świetliki należy zamontować jak najszybciej po dostawie, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

Jeśli nie ma możliwości przechowywania świetlików pod zadaszeniem, palety powinny być okrywane wodoodporną plandeką, celem ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. Należy upewnić się że na plandecę nie tworzą się zastoiny wody, jak również zapewnić przepływ powietrza pomiędzy okryciem a paczką. Świetliki w paczce nie mogą być narażone na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych.

Ryzyko uszkodzenia lub utraty zamówienia przechodzi na Kupującego w momencie dostawy towarów na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub w momencie odbioru z Zakładu Produkcyjnego.